

Oggetto: Gara per l'affidamento in noleggio quinquennale con riscatto finale di n.2 sistemi per trattamenti radioterapici di precisione (srt-srs).

Quesito 1. Limiti di fornitura: *per meglio definire uniformemente per tutti i concorrenti i limiti di fornitura da considerare all'interno della documentazione di gara, si chiede cortesemente, una Vs. conferma in merito al fatto che quanto richiesto nella gara in oggetto, corrisponda allo stretto necessario per la corretta funzionalità delle apparecchiature, considerate quindi ubicate in ambienti con microclima ambientale idoneo esistente.*

Risposta 1. I limiti di fornitura sono indicati nel disciplinare di appalto al punto 1.4 Caratteristiche Tecniche lettera a) e b).

Quesito 2. Impianto elettrico : *durante il sopralluogo sono state definite le posizioni dove installare i quadri elettrici a servizio dei Bunkers; a riguardo si chiede la conferma che questi armadi siano il limite di fornitura elettrico considerando il loro collegamento a linee elettriche dimensionate (secondo la richiesta energetica dell'Aggiudicatario), fornite, posate a cura della S.A. Di conseguenza per il corretto dimensionamento del Q.E. si chiede la disponibilità delle tipologie delle fonti energetiche da considerare:*

- a. Sola energia di rete;
- b. Energia di rete e preferenziale (Gruppo Elettrogeno);
- c. Energia direte, preferenziale e no-break (da Gruppo UPS .

Risposta 2. Impianto elettrico. Nel corso del sopralluogo sono state indicate le posizioni di massima dove installare i quadri elettrici a servizio dei bunker , i concorrenti hanno libertà di scelta progettuale compatibilmente alle attività da svolgersi nei singoli locali ed alla normativa vigente. Non si conferma, perchè non è stato mai detto in sede di sopralluogo, che il limite di fornitura dell'impianto elettrico a servizio delle apparecchiature siano gli armadi dei quadri elettrici a servizio dei bunker. Le ditte dovranno prevedere la posa delle linee di collegamento agli interruttori posti nei quadri principali che saranno resi disponibili nella Centrale Elettrica. Và da sé che il proporzionamento dei Quadri elettrici e delle linee di alimentazione sarà ad esclusiva cura dell'aggiudicatario in linea con quanto disposto dal punto 1.4 del Disciplinare di appalto.

Quesito 3. Impianto meccanico di refrigerazione: *si chiedono alcune informazioni che ci permettano di inquadrare meglio lo stato di fatto dal punto di vista tecnico così da poter individuare con maggior precisione i limiti di fornitura:*

- a. Conferma che il gruppetto possa essere ubicato nelle immediate vicinanze del bunker.
- b. Dal punto di vista elettrico c'è la possibilità di collegarci ad un quadro elettrico tecnologico esistente o si deve prevedere un pannello nuovo per l'alimentazione del GF?
- c. Indicazione approssimativa del punto di spillaggio del fluido per la realizzazione dell'impianto in oggetto.

Risposta 3. Impianto meccanico di refrigerazione.

- a. Si conferma che il gruppo frigo di Vs. fornitura potrà essere allocato in prossimità dei bunker, resta a carico della ditta installatrice la previsione impiantistica per il suo funzionamento.
- b. Come sopra specificato è onere della ditta installatrice la previsione impiantistica e quindi anche la realizzazione del quadro elettrico e la relativa alimentazione.

c. Nelle immediate vicinanze dei bunker è presente una alimentazione di acqua non refrigerata.

Quesito n.4 Porte bunker: *si chiede conferma che le porte dei due bunker siano perfettamente funzionanti.*

Risposta n.4 Porte bunker: le porte dei bunker saranno verificate a cura della stazione appaltante.

Quesito n.5 Gas medicali: *si chiede conferma che all'interno del bunker non siano da prevedere alcuna presa per la distribuzione dei gas medicali.*

Risposta n.5 Gas medicali. L'installazione e l'alimentazione dei gas medicali a servizio delle sale di trattamento di radioterapia sono curate dalla Stazione appaltante tramite Sua ditta specializzata.

Quesito n.6 Traffico dati: *Si chiede una conferma che per quanto riguarda questa distribuzione impiantistica gli HUB di raccolta dei vari punti locali siano già attrezzati, predisposti per i soli collegamenti dei nuovi punti delle consolle comandi e ubicati nelle immediate vicinanze del bunker.*

Risposta n. 6 Traffico dati : nel corso del sopralluogo sono stati indicati da un ingegnere del nostro servizio CED gli hub di raccolta . Si raccomanda di prevedere l'installazione di quanto necessario al " Sistema informativo globale per la radioterapia" così come indicato nel paragrafo relativo del Capitolato speciale prestazionale (..omissis . La fornitura dovrà comprendere tutele componenti hardware e software necessarie le funzionalità sopra specificate ..omissis).

Quesito n.7 Strutturali: *si chiedecortesemente di avere planimetrie e sezioni degli elaborati strutturali per meglio comprendere lo stato"realizzato"degli ambienti oggetto di gara.*

Risposta n.7 VIENE RICHiesto DI AVERE LE PLANIMETRIE E SEZIONI DEGLI ELABORATI STRUTTURALI PER MEGLIO COMPRENDERE LO STATO REALIZZATO DEGLI AMBIENTI OGGETTO DI GARA, SI RITIENE, DOVENDO DAR MODO ALL'UFFICIO TECNICO DI PREPARARE TALI ELABORATI DATA LA COMPLESSITA' DELL'APPALTO, DI PROROGARE I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TASSATIVAMENTE NON OLTRE IL GORNO **25.10.2012 ORE 13,00**

Tali chiarimenti devono essere firmati per accettazione incondizionata di tutto quanto in esso contenuto e inserito nella busta tecnica, a pena di esclusione.