Istituto Nazionale Tumori
Fondazione G. Pascale

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE G. PASCALE

Intervento per il potenziamento dei servizi di accoglienza Hall Centrale Edificio Ospedaliero

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO : SITUAZIONE DI PROGETTO

EDIFICIO OSPEDALIERO

ELENCO PREZZI UNITARIO



TAVOLA N :

EPU

SCALA

DATA

Il Coordinatore della Sicurezza
Dr.Ing. Ciro FRATTOLILLO

Il progettista
Dr.Arch. Mariafilomena MARTUCCI

VISTO IL R.U.P.
Dr.Ing. Ciro FRATTOLILLO

DATA :	REV.	DISEGNATORE :	VERIFICA/APPROVATO	NOTE
Febbraio 2014	0		ING. C. Frattolillo	I^ EMISSIONE

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
FONDAZIONE PASCALE
Servizio Tecnico-Manutentivo

A termini di legge, ci riserviamo la proprieta' di questo elaborato, con divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto a terzi, senza nostra autorizzazione

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di miglioramento dell'accoglienza nella hall principale dell'edificio degenze. Arredo - illuminazione- percorsi.

COMMITTENTE: IRCCS Fondazione G. Pascale

Data, _____

IL TECNICO



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.08.020.020 .a	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ... sario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Von mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta idraulica **euro (centosettantasette/86)**	m^3	177,86
Nr. 2 E.11.070.170 .a	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri fino a mm 80 **euro (trentasette/11)**	cad	37,11
Nr. 3 E.15.020.030 .a	Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera co ... iali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Bianco lucido **euro (quarantauno/50)**	mq	41,50
Nr. 4 E.16.020.060 .a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... o metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana **euro (sedici/69)**	m^2	16,69
Nr. 5 E.17.020.020 .a	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10 cm **euro (cinquantatre/77)**	mq	53,77
Nr. 6 E.17.020.020 .b	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm ... ante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato 60x60 mm **euro (settantanove/16)**	m^2	79,16
Nr. 7 E.18.080.040 .b	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato ... cco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici da m^2 2.5 fino a 5 **euro (duecentocinquantaquattro/41)**	m^2	254,41
Nr. 8 E.18.080.060 .b	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di all ... ti, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a 5 mq **euro (duecentoventiotto/01)**	mq	228,01
Nr. 9 E.18.080.060 .c	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di all ... nti, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5 mq **euro (duecentotrentauno/14)**	mq	231,14
Nr. 10 E.18.140.010 .b	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera con attuatore **euro (centosettantauno/95)**	cad	171,95
Nr. 11 E.18.160.040 .a	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm **euro (settecentoventi/19)**	cad	720,19
Nr. 12 E.18.160.040 .g	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm **euro (ottocentoventitre/34)**	cad	823,34
Nr. 13 E.18.160.040 .o	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm **euro (ottocentocinquantatre/53)**	cad	853,53
Nr. 14 E.18.160.040 .p	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm **euro (novecentouno/88)**	cad	901,88
Nr. 15	Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
E.18.160.060 .b	dimensioni finestratura diametro 300 mm REI 120 **euro (cinquecentosettantaquattro/39)**	cad	574,39
Nr. 16 E.18.160.120 .b	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acci ... compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro 1.800 x 2.000 mm **euro (ottomilacentoquarantauno/40)**	cad	8´141,40
Nr. 17 E.18.160.130 .c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura **euro (centoottanta/37)**	cad	180,37
Nr. 18 E.20.010.097 .b	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fer ... al piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 26/27 mm **euro (centosettantasette/72)**	mq	177,72
Nr. 19 E.20.010.130 .b	cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 8/9 mm **euro (sessanta/58)**	m²	60,58
Nr. 20 E.20.025.010 .b	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543 spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vet ... metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (5+15+5) **euro (sessantadue/70)**	m²	62,70
Nr. 21 E.21.010.005 .a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato **euro (sette/81)**	mq	7,81
Nr. 22 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche **euro (due/33)**	mq	2,33
Nr. 23 E.21.020.060 .b	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ... m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito aperfetta regola d'arte Con idrosmalto satinato **euro (nove/55)**	mq	9,55
Nr. 24 I.03.010.010. a	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 32 mm **euro (sei/16)**	m	6,16
Nr. 25 L.01.010.020 .a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero **euro (trentadue/97)**	cad	32,97
Nr. 26 L.01.010.022 .g	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... rfetta regola d'arte. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta **euro (centoventiquattro/24)**	cad	124,24
Nr. 27 L.01.010.030 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del ti ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante **euro (trentacinque/10)**	cad	35,10
Nr. 28 L.01.010.055 .b	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase ... d'arte. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato pesante **euro (trenta/39)**	cad	30,39
Nr. 29 L.01.010.087 .c	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/k ... ro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo rigido pesante **euro (trentadue/57)**	cad	32,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 30 L.01.010.170 .k	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto presa CEE 16A 380V 3P+T **euro (quarantanove/89)**	cad	49,89
Nr. 31 L.01.010.330 .b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C ... a compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante **euro (trenta/71)**	cad	30,71
Nr. 32 L.01.010.350 .b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); - cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di ... per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica Posa di presa telefonica in tubo corrugato pesante **euro (ventiquattro/97)**	cad	24,97
Nr. 33 L.01.010.360 .e	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 pos ... e l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Posa di presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia **euro (venti/70)**	cad	20,70
Nr. 34 L.01.020.010 .b	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezion ... nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC **euro (sette/75)**	m	7,75
Nr. 35 L.01.020.010 .c	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezion ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC **euro (nove/36)**	m	9,36
Nr. 36 L.01.070.020 .h	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23- 3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristich ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m **euro (trentaquattro/46)**	cad	34,46
Nr. 37 L.01.070.035 .i	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.; Tens ... nto elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m **euro (settantasei/75)**	cad	76,75
Nr. 38 L.01.070.070 .i	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC **euro (centosessantanove/33)**	cad	169,33
Nr. 39 L.01.080.060 .d	Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, fornito e posto in opera, costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: ... lettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32A; 8m **euro (centoquarantasei/39)**	cad	146,39
Nr. 40 L.01.090.015 .a	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera 12 moduli 340x340x90 mm **euro (settantauno/54)**	cad	71,54
Nr. 41 L.01.090.015 .c	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera 36 moduli 340x590x90 mm **euro (centonovantanove/20)**	cad	199,20
Nr. 42 L.01.090.070 .e	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... tura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 72 moduli mm 630x680x120 **euro (duecentoquarantaquattro/53)**	cad	244,53
Nr. 43 L.02.010.390 .s	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, condutt ... me IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo sezione 4x10 mm² **euro (ventisette/43)**	m	27,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 44 L.02.015.066 .l	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristi ... ratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,03 **euro (settantaquattro/07)**	cad	74,07
Nr. 45 L.02.065.020 .n	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, fornito e posto in opera Tripolare piu' neutro, fino a 32 A **euro (settanta/82)**	cad	70,82
Nr. 46 L.02.065.050 .d	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, forniti e posti in opera Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110- **euro (trentanove/66)**	cad	39,66
Nr. 47 L.02.160.060 .a	Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a. Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare **euro (ventidue/56)**	cad	22,56
Nr. 48 L.03.090.020 .b	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, a ... ongitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 2x36 W **euro (centoquaranta/48)**	cad	140,48
Nr. 49 L.03.090.020 .c	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, a ... ongitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 4x18 W **euro (centosessantauno/52)**	cad	161,52
Nr. 50 L.09.010.010 .a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea **euro (settantacinque/76)**	cad	75,76
Nr. 51 L.10.010.010 .b	Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5 **euro (uno/38)**	m	1,38
Nr. 52 L.10.020.010 .b	Presa modulare per linee ISDN cat. 3, in ABS Doppia **euro (diciotto/90)**	cad	18,90
Nr. 53 L.10.020.020 .f	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS Doppia schermata, per cavi FTP **euro (ventiotto/34)**	cad	28,34
Nr. 54 L.15.010.050 .b	Apparecchio di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., 120' di autonomia, permanente, con lampada fluorescente 2x8 W **euro (duecentoquarantanove/38)**	cad	249,38
Nr. 55 L.15.010.160 .a	Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con lampada fluorescente. Tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: 8 W **euro (duecentodiciannove/68)**	cad	219,68
Nr. 56 L.15.010.210 .a	Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti **euro (ottantaquattro/59)**	cad	84,59
Nr. 57 L.15.020.020 .b	Schermo per segnaletica per apparecchi illuminanti di tipo a bandiera Apparecchi 2x8 W **euro (trentanove/15)**	cad	39,15
Nr. 58 L.16.010.010 .e	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone **euro (tremilaquarantacinque/04)**	cad	3´045,04
Nr. 59 L.16.020.040 .a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio **euro (centosedici/85)**	cad	116,85
Nr. 60 M.08.010.03	Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, comple ... kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.f	PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250 **euro (settecentoventitre/93)**	cad	723,93
Nr. 61 M.09.010.43 0.c	Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando manuale, T di by-pass e di microinterruttore di s ... i i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Diametro nominale 25 (1") **euro (duecentocinquanta/50)**	cad	250,50
Nr. 62 N.P. 14	Lampada a soffitto Dimensioni: Ø60mm, h 200mm. Fornitura, posa in opera di corpo illuminante a sospensione tipo TUBES-P60 LED 7,11W WW 40° della MIZAR con diffusore trasparente Dimensioni: Ø60mm, h 200mm. Colore bianco. **euro (trecentoottanta/00)**	cadauno	380,00
Nr. 63 N.P. 15	Automazione delle porte elettromeccanica delle aperture porte camera calda atte a supportare il peso delle porte installate con profilo R 50 e vetri stratificati 8/9 tipo FAAC A ... direttiva macchine 98/37/CE, EN 12453, 12445 12978 e garanzia non inferiore a tre anni dalla data di collaudo positivo **euro (duemilaseicentosettanta/00)**	a corpo	2´670,00
Nr. 64 N.P. 17	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare adatto al montaggio su guida DIN all'interno dei quadri di distribuzione. Collegamento all'EIB tramite la barra dati. Sensore ... ED deve poter essere sigillata. L'interruttore deve essere fornito completo del sensore di luminosità e certificato EIB. **euro (settantaotto/00)**	a corpo	78,00
Nr. 65 N.P. 18	Restituzione grafica rilievi e progetto in file dwg autocad con relative stampe elaborati tecnici. **euro (mille/00)**	a corpo	1´000,00
Nr. 66 N.P. 19	Fornitura e posa in opera di i monitor 21" LED schermo ultra piatto per interfaccia sistema eliminacode. il Tutto compreso di installazione e configurazione con il software in dotazione all'Ente. **euro (trecentocinquanta/00)**	a corpo	350,00
Nr. 67 N.P. 21	Fornitura e posa in opera di controtelaio in ferro per staffaggio e installazione porte REI 120 da realizzare su misure tecniche delle porte tagliafuoco conpreso di ogni altro onere e magistero murario **euro (settecento/00)**	a corpo	700,00
Nr. 68 N.P. 9	Sistema illuminante da incasso, diam. 254 mm, 42 W Fornitura, posa in opera e collegamento all'impianto elettrico esistente di apparecchi illuminanti da incasso tipo Reggiani/Axel ... nello di alluminio spazzolato verniciato. LOCALIZZAZIONE Piano terra hall centrale postazione front office – Uffici **euro (ottantaotto/00)**	cadauno	88,00
Nr. 69 N.P.10	Sistema illuminante da incasso, diam. 188 mm, 18 W Fornitura, posa in opera e collegamento all'impianto elettrico esistente di apparecchi illuminanti da incasso tipo Reggiani/Axel ... tato di anello di alluminio spazzolato verniciato. LOCALIZZAZIONE Piano terra Hall d'ingresso interno camera calda **euro (settantaotto/00)**	cadauno	78,00
Nr. 70 N.P.11	Lampada da parete a biemissione diretta, led 6W Fornitura, posa in opera di apparecchio a parete bi-diffusione con sorgenti LED Multichip di ultima generazione, con alimentatore in ... . Dimensioni 100 mm. x100 mm. x 100 mm. LOCALIZZAZIONE Piano terra Hall d'ingresso interno sui pilastri della hall **euro (duecentotrenta/00)**	cadauno	230,00
Nr. 71 N.P.12	Lampada a sospensione 3x42W. Fornitura, posa in opera lampada a sospensione tipo Avico Fontana Arte. Montatura e rosone in metallo cromato. Diffusore in polietilene colore bianco a ... po di ancoraggio. Ø 160mm.; altezza 79 mm.; Corda 400 mm.. LOCALIZZAZIONE Piano terra hall d'ingresso spazio sedute **euro (milletrecento/00)**	cadauno	1´300,00
Nr. 72 N.P.13	Proiettore a parete, dim. 684x480x213 mm, 400 W. Fornitura, posa in opera e collegamento all'impianto elettrico esistente di proiettori a parete tipo Erco/Parscoop o similari, grad ... lampada HIT 400w WDL emissione luminosa 35000 lumen. LOCALIZZAZIONE Piano terra Hall d'ingresso portico esterno **euro (trecentocinquantatre/00)**	cadauno	353,00
Nr. 73 N.P.16	Dispositivo antipanico tipo FAAC A AIR 140 **euro (ottocentosettanta/00)**	a corpo	870,00
Nr. 74	Fornitura e posa in opera di illuminazione a led per n. 4 quadri		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N.P.20	**euro (ottantasette/00)**		
Nr. 75 NP. 1	Fornitura e posa in opera di lampade tipo CLESSIDRA marca Disano o equivalentecon finitura argento sabbia o grafite in alluminio pressofuso. Cablaggio: morsetteria 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm. 2. Lampade da 80 W alogene, 1400 Im **euro (zero/00)**	a corpo	87,(
Nr. 76 NP. 7	Pulizia della superficie murature in mattoni della facciata al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare ... a per l'esatto periodo di tempo determinato nel corso delle campionature, aspirazione delle polveri e la pulizia finale. **euro (ottantasette/00)**	cadauno	0,(
Nr. 77 NP. 8	Fornitura e posa in opera di membrana elastica liquida con fibre tipo Aquaflex Roof di Mapei , pronta all'uso, per impermeabilizzare in continuo superfici esterne da lasciare a vis ... crupolosamnte alle indicazioni fornite dal produttore e previa completa ed accurata pulizia delle superfici da trattare. **euro (trentacinque/00)**	m2	87,0
Nr. 78 NP.3	Tappeto antisporco, stuoia di sisal - fibra naturale- con stampa logo dell'Ente in due colori e spessore non inferiore a 20 mm. da alloggiare ad incasso nel pavimento **euro (trentacinque/00)**	m2	35,0(
Nr. 79 NP.4	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole di ingresso a camera calda in alluminio anodizzato serie R 50, taglio termico, profili rinforzati per vetri stratificati di sicurezza ... le opere elettriche e murarie. La strutturà dovrà essere accompagnata da certificazioni termiche, acustiche e di tenuta. **euro (trecentoottanta/00)**	m2	35,0(
Nr. 80 NP.5	Controsoffitto modulare ispezionabile fonoassorbente; rivestimento: Pannelli in gesso rivestito KNAUF DANOLINE 600x600x12,5mm. Fornitura e posa in opera di controsoffittatura inter ... ede da apposite clips di fissaggio. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. **euro (cinquantasei/31)**	m2	380,00
Nr. 81 NP.6	Controsoffitto modulare ispezionabile tipo AMF THERMATEX ALPHA KNAUF 600x600x19 mm.. Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ispezionabile realizzata con pannelli ... Dn,C,W = 26 dB secondo EN 20140-9. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. **euro (trentacinque/27)**	m2	56,31
Nr. 82 NP2	Smontaggio degli impianti elettrici e corpi illuminanti e speciali esistenti ai piani cantinato, terra, nonchè della eventuale revisione con sostituzione dei componenti difettosi e ... ell'Amministrazione di quello riutilizzabile, a insindacabile giudizio della D.L. e di qualsiasi altro onere necessario. **euro (quattrocento/00)**	m2	35,27
Nr. 83 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo **euro (centotredici/49)**	a corpo	400,00
Nr. 84 R.02.030.020 .b	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... ro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza da cm 5 fino a cm 10 **euro (dieci/96)**	mc	113,49
Nr. 85 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm **euro (tredici/38)**	m²/cm	10,96
Nr. 86 R.02.080.030 .a	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresi la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice e ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica Rimozione di controsoffitti in metallo **euro (cinque/05)**	mq	13,38
Nr. 87 R.02.090.070 .a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato **euro (quattro/41)**	mq	5,05
Nr. 88 R.02.110.050 .a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² **euro (sette/24)**	mq	4,41
Nr. 89	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o	m²	7,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
R.02.140.030 .a	in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... a e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³ **euro (quarantaotto/68)**	m³	48,6
Nr. 90 R.02.140.040 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a cumulo in luogo di ... a di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta **euro (cinque/35)**	m³	5,3
Nr. 91 R.06.010.015 .a	Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere **euro (tre/88)**	m	3,8
Nr. 92 S.01.010.060 .j	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio **euro (zero/95)**	m²/30gg	0,95

Data, _____

Il Tecnico