Rimozione controsoffitto in cartongesso e sostituzione con nuovo controsoffitto in lato copico in cvc termoteso

Smontaggio porta e sostituzione con nuova porta fonoisolata

Ripristino lucernai

Smontaggio porta e sostituzione con nuova porta metallica

Rimozione pavimento in moquette, riempimento scalini e rifacimento della nuova pavimentazione in parquet

Rimozione pavimento in moquette e rifacimento della nuova pavimentazione in parquet

Rifacimento intonaci e tinteggiatura pareti

Rimozione della cattedra e del leggio e sostituzione con nuovi arredi

Rifacimento pavimentazione scalini in parquet

Aggiunta scalino

Rimozione sedute e sostituzione con nuove poltrone

Aggiunta porta REI

Posizionamento di pannelli di rivestimento fonoassorbenti

SALA CONFERENZE

FOYER

Realizzazione di nuova pavimentazione in parquet

Aggiunta porta REI

Aggiunta montascale per disabili

ATRIO

INGRESSO

Demolizione vecchi scalini di accesso

Realizzazione scala e pianerottolo di accesso con pavimentazione in lastre di marmo tipo travertino

Realizzazione bow window in acciaio e vetro con pavimentazione in parquet

Aggiunta scalino

Posizionamento di pannelli di rivestimentofonoassorbenti

Aggiunta montascale per disabili

Rifacimento intonaci e tinteggiatura pareti

Rimozione pavimento in moquette, riempimento scalini e rifacimento della nuova pavimentazione in parquet

Aggiunta porta REI

Smontaggio porta e sostituzione con nuova porta metallica

Aggiunta montascale per disabili

Smontaggio porta e sostituzione con nuova porta metallica

Rifacimento intonaci e tinteggiatura pareti

Realizzazione rampa per disabili

Ripristino lucernai

Rimozione pavimento in moquette e rifacimento della nuova pavimentazione in parquet

WC UOMINI

WC DONNE

WC H


Rimozione porta e chiusura del vano

Rimozione e sostituzione sanitari

Rimozione controsoffitto esistente e sostituzione con nuovo controsoffitto in pannelli di fibra minerale


Rimozione piastrelle esistenti, sostituzione con nuove piastrelle in gres porcellanato e rifacimento tinteggiatura

Rimozione piastrelle esistenti, sostituzione con nuove piastrelle in gres porcellanato e rifacimento tinteggiatura



Rimozione pavimento in moquette e rifacimento della nuova pavimentazione in parquet

PIANTA CABINA TRADUZIONE SIMULTANEA



LEGENDA

DEMOLIZIONI

RICOSTRUZIONI

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS - Fondazione Pascale

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE G.PASCALE

PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA-FUNZIONALE DELL'AULA CERRA E DEGLI SPAZI DI ACCESSO COMPRESO L'ADEGUAMENTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE"

R.T.P. costituita da:

PROGETTO ARCHITETTONICO:
Arch. Maurizio MAGNETTA
Arch. Angela RAGOZZINO
Arch. Cinzia SEBASTIANO

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI:
Ing. Antonio MOLINO
Ing. Edoardo AULITTO

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Ciro FRATTOLILLO

Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale - Napoli
Il Direttore Generale
Dott. Attilio A.M. Bianchi

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	DIC 2018	PER APPROVAZIONE			

OGGETTO:

PIANTA CON INDICAZIONI DELLE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

SCALA: 1:50

ELABORATO: ARC-08